MUR-RECEPT

Mørtelblanding:

RAW Strandmørtel 6,6 % 0 - 4 mm. Sæk a' 15 liter.

Basis Aalborg Portland cement iblandes ca. 7 - 10 % (ca. 1 - 1½ liter) af mørtel.

Borup Jernoxid tørfarve 4 - 5 g.

Vand tilsættes q.s. under omrøring til tyk grød (Ikke for meget vand).

Processen:

Topstenene (med "vandnæser") nedtages og renses ved påføring af fortyndet Borup Afrenser (1:4) og efterfølgende afrensning med stiv børste eller højtryksspuler. Det eksisterende pålagte murpap eller plastfolie kasseres.

De 2 øverste murskifter (som minimum) på inder- og ydermuren nedtages og murstenene renses bl.a. ved afskrabning af gammelt puds.

De anbragte løse mursten i murens mellemrum udtages og gemmes til senere genindsætning. De eksisterende rustne murbindere kasseres og erstattes af nye RAW Safe+ murbindere af rustfrit stål. Pålægges i en afstand af ca. 10 cm.

De 2 murskifter m.fl. opmures igen - med ca. 15 - 18 mm. fugebredde - ved brug af ovennævnte mørtelblanding. Efter ca. 1 time filses fugerne forsigtigt med en stiv børste, så de små sten (0-4 mm.) træder frem. Efterfølgende afvaskes muren med Arsenfri Saltsyre 30% fortyndet med vand i forholdet 1:20, ved hjælp af hvidtekost eller børste

De udtagne mursten tilbagesættes løse – på langs i række mod hinanden - ovenpå de nye indmurede murbindere i murens mellemrum. Der påføres mørtel ovenpå stenene i murens mellemrum til niveau med øverste skifte, hvorefter Icopal PF murpap a' 15 cm. i bredden, pålægges, centreret i muren længde.

Efter ½ - 1 time påføres mørtelblandingen i hele murens bredde, med ca. 18 mm. fugebredde mod murstenene, hvorefter topstenene anbringes i vatter med en afstand på ca. 10 – 20 mm. fra hinanden.

Der går flere dage før al fugt er fordampet ud af muren, hvorefter mørtelblandingen antager den ønskede tilstræbte farvetone.

Fugerne mellem topstenene isættes Dana Fugebund 980 i passende bredde (Ø 10, 16, 20 eller 24 mm.) eller lign. og fuges med Dana Sealflex Hybrid 522 fugemasse **Lysegrå** eller lign. højelastisk MS-fugemasse. Der anvendes glittevæske.

Nils Dræbye (uden ansvar!)

07-05-2020

Tekst	Enheder	Pris/enh.	Pris
Materialer			
Fugemasse, fugebund, glittevæske mm.	1	450,00	450,00
RAW Stradmørtel 6,6% 0-4 mm. 15 Liter	17	50,00	850,00
Basis Aalborg Portland cement 25 kg	1	57,00	57,00
JernOxid tørfarve Borup 1 kg	1	151,00	151,00
Icopal PF murpap 15 cm. x 15 m.	2	144,00	288,00
RAW Safe+ murbinder	136	3,64	495,00
Borup arsenfri saltsyre 30%	1	50,00	50,00
			2.341,00
Timeforbrug			
Murer	31	0,00	0,00
Medhjælper	31	0,00	0,00
			0,00
Omkostninger i alt			**2.341,00**
Murlængde			
Egen mur 470 cm	1	4,70	4,70
Fælles mur 487 cm	1	4,87	
Fælles mur 343 cm	1	3,43	
		8,30	8,30
			13,00
Pris pr. 1 meter mur		0,00	
Pris Egen mur 470 cm	4,70	**0,00**	
Pris Fælles mur 487 cm	4,87	0,00	
Pris Fælles mur 343 cm	3,43	0,00	
		0,00	
Naboens pris fællesmur	0,5	**0,00**	